



Legenda	
	Caixa Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Chuveiro Coletivo
	Joelho 45
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Lavatório de Uso Geral
	Te 45
	Vaso Sanitário c/ J90°

Lista de Materiais	
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção de esgoto sifonada	1 pç
CES- 60x60 cm	
Caixa de inspeção esgoto simples	2 pç
CE- 60x60 cm	
PVC Acessórios	
Caixa sifonada	2 pç
100x100x50	
Raio sifonado alt. reg. saída 40	6 pç
100 mm - 40 mm	
Sifão de copo p/ pia e lavatório	4 pç
1" - 1.1/2"	
Válvula p/ lavatório e tanque	4 pç
1"	
PVC Esgoto	
Curva 90 curta	10 pç
40 mm	
Joelho 45	2 pç
100 mm	
40 mm	6 pç
Joelho 90	7 pç
100 mm	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário	4 pç
40 mm - 1.1/2"	
Junção simples	4 pç
100 mm- 100 mm	
Luva	17 pç
40 mm	
Luva simples	14 pç
100 mm	
50 mm	2 pç
75 mm	2 pç
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável	1.27 m
40 mm	
Tubo rígido c/ ponta lisa	14.88 m
40 mm	
50 mm - 2"	2.47 m
75 mm - 3"	7.79 m
Te 45	
40 mm	2 pç
Unidades de tratamento	
Alça	1 pç
Ferro	
Argamassa	1.73 m³
Brita	3.14 m³
n°3	
Tampa	1 pç
Hermética	
Tijolo	515 pç
Furado	1228 pç
Maciço	

SANITÁRIO

OBRA:
BANHEIRO FEMININO

MUNICÍPIO DE PACAJÁ - PA

ASSUNTO:
PLANTA BAIXA
DETALHES DOS TUBOS

DATA:
JULHO/2020

AUTOCAD:
JONATAS C F



SETOR DE ENGENHARIA
conveniopacaja@gmail.com

PRANCHA:
1/2
SANITÁRIO

ESCALA:
SEM ESCALA

FICHA TÉCNICA

PROJETO:

Setor de Engenharia
JONATAS COSTA FREITAS
CREA 1516305191

ÁREA TOTAL:

ÁREA DO PROJETO: 283,00 m²